

荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项 项目预算书



项目承担单位


预算编制单位:

编制日期: 年 月 日

荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

项目设计变更增加预算书

项目承担单位(公章)



预算编制单位(公章)

负责人: (签字)

复核人: (签字)

编制人: (签字)

编制日期: 年 月 日

工程造价汇总表

项目名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

金额单位:元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例 (%)
	(1)	(2)	(3)
1	工程施工费	337020.35	100.00
2	设备购置费		
总计	-	337020.35	

工程预算汇总表

项目名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目(一期)

金额单位:元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
—	设计变更项目	337020.35	100.00
1	工程签证单001	8786.25	2.61
2	工程签证单002	89777.67	26.64
3	工程签证单003	4834.11	1.43
4	工程签证单004	5676.30	1.68
5	工程签证单005	67390.22	20.00
6	工程签证单006	105757.87	31.38
7	工程签证单007	33467.42	9.93
8	工程签证单008	21327.51	6.33
总计	-	337020.35	

工程施工费预算表

工程名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目(一期)

金额单位:元

编号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—		设计变更项目				337017.35
1		工程签证单001				8786.25
(1)	BC001	围挡(1米)高	m	230	22.51	5178.04
(2)	40101100T	场地平整	m ²	2505.7	1.44	3608.21
2		工程签证单002				89777.67
(1)	10227×0.8+ 20291×0.2	弃土外运 运距 7.5km	m ³	1540.19	31.13	47946.11
(2)	10303+10227 T	客土回填耕作层(运距 7.5km)	m ³	1540.19	27.16	41831.56
3		工程签证单003				4834.11
(1)	40193	拆除桩头		12.72	380.04	4834.11
4		工程签证单004				5676.30
(1)	50110T	D200钢筋砼预制管安装	m	40	60.27	2410.80
(2)	50110	D400钢筋砼预制管安装	m	35	93.30	3265.50
5		工程签证单005				67390.22
(1)	10227×0.8+ 20291×0.2	便道土石填筑	m ³	2164.8	31.13	67390.22
6		工程签证单006				105757.87
(1)	10227×0.8+ 20291×0.2	弃土外运 运距 7.5km	m ³	1814.34	31.13	56480.40
(2)	10303+10227 T	客土回填耕作层(运距 7.5km)	m ³	1814.34	27.16	49277.47
7		工程签证单007				33467.42
(1)	40101100T	路面杂草清理	m ²	4050	1.44	5832.00
(2)	10227×0.8+ 20291×0.2	道路土石填筑	m ³	774	31.13	24094.62
(3)	50113T	混凝土管安装 平段 公称直径 1000mm以内	m	10	354.08	3540.80
8		工程签证单008				21327.51
(1)	30071	拆除旧渠道干砌块石	m ³	22.1	121.22	2678.98

工程施工费预算表

工程名称: 荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

金额单位: 元

编号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)	10334×0.4+ 10333×0.1+ 10332×0.5	土方夯填	m ³	14.875	14.88	221.34
(3)	40007+40160 ×1.03+4017 9×1.03	现浇C15混凝土渠	m ³	26.775	650.56	17418.74
(4)	30002	碎石垫层厚50mm	m ³	3.825	170.53	652.28
(5)	40214	沥青木板伸缩缝	m ²	3.15	113.07	356.17
合 计		-				337020.35

工程施工单价汇总表

工程名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目(一期)

序号	定额编号	项目名称	单位	直接费						合计	间接费	利润	材料价差	未计价材料费	价格调整基金	税金	风险费	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
一		设计变更项目																
1		工程签证单001																
(1)	BC001	围挡(1米)高	m		22.51		22.51		22.51								22.51	
(2)	40101100T	场地平整	m ²	0.04		0.96	1.00	0.04	1.04	0.06	0.03	0.19			0.12		1.44	
2		工程签证单002																
(1)	10227×0.8+20291×0.2	弃土外运 运距 7.5km	m ³	0.68		21.00	21.68	0.82	22.50	1.37	0.72	3.96			2.57		31.13	
(2)	10303+10227T	客土回填耕作层(运距 7.5km)	m ³	0.56	1.19	17.32	19.07	0.73	19.80	1.21	0.63	3.27			2.24		27.16	
3		工程签证单003																
(1)	40193	拆除桩头		144.97		156.62	301.59	14.48	316.07	22.44	10.16				31.38		380.04	
4		工程签证单004																
(1)	50110T	D200钢筋混凝土预制管安装	m	17.27	24.97	4.31	46.55	1.77	48.32	2.95	1.54	2.49			4.98		60.27	
(2)	50110	D400钢筋混凝土预制管安装	m	17.27	15.07	4.31	36.65	1.39	38.04	2.32	1.21	2.49	41.54		7.70		93.30	

工程施工单价汇总表

工程名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

序号	定额编号	项目名称	单位	直接费					合计	间接费	利润	材料价差	未计价材料费	价格调节基金	税金	风险费	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费									
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	30071	拆除旧渠道干砌块石	m ³	121.22	121.22		121.22		121.22								121.22
(2)	10334×0.4+10333×0.1+10332×0.5	土方夯填	m ³	10.67		1.37	12.04	0.46	12.50	0.76	0.40				1.23		14.88
(3)	40007+40160×1.03+40179×1.06	现浇C15混凝土渠	m ³	118.60	204.27	56.95	379.82	18.23	398.05	28.26	12.79	157.75			53.72		650.56
(4)	30002	碎石垫层厚50mm	m ³	28.65	61.81		90.46	3.44	93.90	5.73	2.99	53.83			14.08		170.53
(5)	40214	沥青木板伸缩缝	m ²	20.52	61.78	0.02	82.32	3.95	86.27	6.13	2.77	8.56			9.34		113.07

工程施工单价分析表

单价名称: 弃土外运 运距 7.5km

定额编号: 10227×0.8+20291×0.2

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2250.45
(一)	直接工程费	元			2168.06
1	人工费	元			67.99
(1)	甲类工	工日	0.1	65.000	6.50
(2)	乙类工	工日	1.22	50.000	61.00
(3)	其他人工费	元	0.4944	1.000	0.49
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	元		1.000	
3	机械费	元			2100.07
(1)	挖掘机油动1m ³	台班	0.296	761.015	225.26
(2)	推土机59kw	台班	0.188	396.732	74.59
(3)	自卸汽车8t	台班	3.366	529.635	1782.75
(4)	其他机械使用费	元	17.47018	1.000	17.47
(二)	措施费	%	3.800	2168.06	82.39
二	间接费	%	6.100	2250.45	137.28
三	利润	%	3.000	2387.73	71.63
四	材料价差	元			396.23
(1)	柴油	kg	187.786	2.110	396.23
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		2855.59	
七	税金	%	9.000	2855.59	257.00
八	风险费	%		3112.59	
	合计	元			3113.00
	综合单价	元/m ³	-	-	31.13

工程施工单价分析表

单价名称: 便道土石填筑

定额编号: 10227×0.8+20291×0.2

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2250.45
(一)	直接工程费	元			2168.06
1	人工费	元			67.99
(1)	甲类工	工日	0.1	65.000	6.50
(2)	乙类工	工日	1.22	50.000	61.00
(3)	其他人工费	元	0.4944	1.000	0.49
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	元		1.000	
3	机械费	元			2100.07
(1)	挖掘机油动1m ³	台班	0.296	761.015	225.26
(2)	推土机59kw	台班	0.188	396.732	74.59
(3)	自卸汽车8t	台班	3.366	529.635	1782.75
(4)	其他机械使用费	元	17.47018	1.000	17.47
(二)	措施费	%	3.800	2168.06	82.39
二	间接费	%	6.100	2250.45	137.28
三	利润	%	3.000	2387.73	71.63
四	材料价差	元			396.23
(1)	柴油	kg	187.786	2.110	396.23
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		2855.59	
七	税金	%	9.000	2855.59	257.00
八	风险费	%		3112.59	
	合计	元			3113.00
	综合单价	元/m ³	-	-	31.13

工程施工单价分析表

单价名称: 道路土石填筑

定额编号: 10227×0.8+20291×0.2

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2250.45
(一)	直接工程费	元			2168.06
1	人工费	元			67.99
(1)	甲类工	工日	0.1	65.000	6.50
(2)	乙类工	工日	1.22	50.000	61.00
(3)	其他人工费	元	0.4944	1.000	0.49
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	元		1.000	
3	机械费	元			2100.07
(1)	挖掘机油动1m ³	台班	0.296	761.015	225.26
(2)	推土机59kw	台班	0.188	396.732	74.59
(3)	自卸汽车8t	台班	3.366	529.635	1782.75
(4)	其他机械使用费	元	17.47018	1.000	17.47
(二)	措施费	%	3.800	2168.06	82.39
二	间接费	%	6.100	2250.45	137.28
三	利润	%	3.000	2387.73	71.63
四	材料价差	元			396.23
(1)	柴油	kg	187.786	2.110	396.23
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		2855.59	
七	税金	%	9.000	2855.59	257.00
八	风险费	%		3112.59	
	合计	元			3113.00
	综合单价	元/m ³	-	-	31.13

工程施工单价分析表

客土回填耕作层(运距

单价名称: 7.5km)

定额编号: 10303+10227T

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1980.65
(一)	直接工程费	元			1908.14
1	人工费	元			56.36
(1)	甲类工	工日	0.088	65.000	5.72
(2)	乙类工	工日	0.992	50.000	49.60
(3)	其他人工费	元	1.04384	1.000	1.04
2	材料费	元			119.42
(1)	其他材料费	元	1.416	1.000	1.42
(2)	土源费	m ³	118	1.000	118.00
3	机械费	元			1732.36
(1)	推土机103kw	台班	0.14	759.926	106.39
(2)	其他机械使用费	元	24.53666	1.000	24.54
(3)	挖掘机油动1m ³	台班	0.1936	761.015	147.33
(4)	推土机59kw	台班	0.1408	396.732	55.86
(5)	自卸汽车8t	台班	2.64	529.635	1398.24
(二)	措施费	%	3.800	1908.14	72.51
二	间接费	%	6.100	1980.65	120.82
三	利润	%	3.000	2101.47	63.04
四	材料价差	元			327.04
(1)	柴油	kg	154.9944	2.110	327.04
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		2491.55	
七	税金	%	9.000	2491.55	224.24
八	风险费	%		2715.79	
	合计	元			2716.00
	综合单价	元/m ³	-	-	27.16

工程施工单价分析表

单价名称:土方夯填

定额编号: 10334×0.4+10333×0.1+10332×0.5

计算单位:100m³

金额单位:元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1249.09
(一)	直接工程费	元			1203.36
1	人工费	元			1066.66
(1)	甲类工	工日	1.02	65.000	66.30
(2)	乙类工	工日	19.14	50.000	957.00
(3)	其他人工费	元	43.361	1.000	43.36
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	元		1.000	
3	机械费	元			136.70
(1)	蛙式打夯机2.8kw	台班	0.88	148.647	130.81
(2)	其他机械使用费	元	5.88636	1.000	5.89
(二)	措施费	%	3.800	1203.36	45.73
二	间接费	%	6.100	1249.09	76.19
三	利润	%	3.000	1325.28	39.76
四	材料价差	元			
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		1365.04	
七	税金	%	9.000	1365.04	122.85
八	风险费	%		1487.89	
	合计	元			1488.00
	综合单价	元/m ³	-	-	14.88

工程施工单价分析表

单价名称: 碎石垫层厚50mm

定额编号: 30002

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			9390.34
(一)	直接工程费	元			9046.57
1	人工费	元			2865.37
(1)	甲类工	工日	2.8	65.000	182.00
(2)	乙类工	工日	53.1	50.000	2655.00
(3)	其他人工费	%	1	2837.000	28.37
2	材料费	元			6181.20
(1)	碎石	m ³	102	60.000	6120.00
(2)	其他材料费	%	1	6120.000	61.20
3	机械费	元			
(1)	其他机械使用费	%	1		
(二)	措施费	%	3.800	9046.57	343.77
二	间接费	%	6.100	9390.34	572.81
三	利润	%	3.000	9963.15	298.89
四	材料价差	元			5382.54
(1)	碎石	m ³	102	52.770	5382.54
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		15644.58	
七	税金	%	9.000	15644.58	1408.01
八	风险费	%		17052.59	
	合计	元			17053.00
	综合单价	元/m ³	-	-	170.53

工程施工单价分析表

单价名称: 拆除旧渠道干砌块石

定额编号: 30071

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			121.22
(一)	直接工程费	元			121.22
1	人工费	元			121.22
(1)	其他人工费	%	1	121.22	121.22
(2)	甲类工	工日			
(3)	乙类工	工日			
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	%			
3	机械费	元			
(1)	其他机械使用费	%			
(二)	措施费	%		121.22	
二	间接费	%		121.22	
三	利润	%		121.22	
四	材料价差	元			
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%			
七	税金	%			
八	风险费	%			
	合计	元			121.22
	综合单价	元/m ³	-	-	121.22

工程施工单价分析表

单价名称: 现浇C15混凝土渠

定额编号: 40007+40160×1.03+40179×1.03

计算单位: 100m³

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			39804.94
(一)	直接工程费	元			37981.81
1	人工费	元			11859.70
(1)	甲类工	工日	51.987	65.000	3379.16
(2)	乙类工	工日	165.036	50.000	8251.80
(3)	其他人工费	元	228.74005	1.000	228.74
2	材料费	元			20426.62
(1)	板枋材	m ³	1.1	1200.000	1320.00
(2)	组合钢模板	kg	26.88	4.660	125.26
(3)	型钢	kg	64.25	4.922	316.24
(4)	卡扣件	kg	13.44	3.530	47.44
(5)	铁件	kg	2	5.752	11.50
(6)	预埋铁件	kg	100.26	5.752	576.70
(7)	电焊条	kg	2.13	4.980	10.61
(8)	纯混凝土C15 R32.5 机制砂 碎石	m ³	103	166.208	17119.42
(9)	水	m ³	180	3.100	558.00
(10)	其他材料费	元	341.44789	1.000	341.45
3	机械费	元			5695.49
(1)	搅拌机0.4m ³	台班	4.12	221.482	912.51
(2)	双胶轮车	台班	28.634	2.927	83.81
(3)	电焊机直流30KVA	台班	0.59	188.205	111.04
(4)	混凝土振捣器(插入式)2.2kw	台班	11	21.345	234.80
(5)	风水(砂)枪	台班	22	193.727	4261.99
(6)	其他机械使用费	元	91.33501	1.000	91.34
(二)	措施费	%	4.800	37981.81	1823.13
二	间接费	%	7.100	39804.94	2826.15
三	利润	%	3.000	42631.09	1278.93
四	材料价差	元			15774.61
(1)	机制砂	m ³	58.916	99.830	5881.58
(2)	水泥32.5	kg	27418.6	0.175	4798.26
(3)	碎石 ≤4cm	m ³	88.4358	52.770	4666.76
(4)	板枋材	m ³	1.1	389.100	428.01
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		59684.63	
七	税金	%	9.000	59684.63	5371.62
八	风险费	%		65056.25	
	合计	元			65056.00
	综合单价	元/m ³	-	-	650.56

工程施工单价分析表

单价名称: 拆除桩头

定额编号: 40193

计算单位:

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			31606.25
(一)	直接工程费	元			30158.64
1	人工费	元			14497.00
(1)	乙类工	工日	266	50.000	13300.00
(2)	其他人工费	%	9	13300.000	1197.00
2	材料费	元			
(1)	其他材料费	%	9		
3	机械费	元			15661.64
(1)	电动空气压缩机3m ³ /min	台班	54	162.375	8768.25
(2)	风镐	台班	108	51.854	5600.23
(3)	其他机械使用费	%	9	14368.480	1293.16
(二)	措施费	%	4.800	30158.64	1447.61
二	间接费	%	7.100	31606.25	2244.04
三	利润	%	3.000	33850.29	1015.51
四	材料价差	元			
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		34865.80	
七	税金	%	9.000	34865.80	3137.92
八	风险费	%		38003.72	
	合计	元			38004.00
	综合单价	元/	-	-	380.04

工程施工单价分析表

单价名称: 沥青木板伸缩缝

定额编号: 40214

计算单位: 100m²

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			8627.74
(一)	直接工程费	元			8232.58
1	人工费	元			2051.74
(1)	甲类工	工日	26.3	65.000	1709.50
(2)	乙类工	工日	6.6	50.000	330.00
(3)	其他人工费	%	0.6	2039.500	12.24
2	材料费	元			6178.37
(1)	板枋材	m ³	2.2	1200.000	2640.00
(2)	沥青	t	1.24	2668.000	3308.32
(3)	木柴	t	0.42	460.000	193.20
(4)	其他材料费	%	0.6	6141.520	36.85
3	机械费	元			2.47
(1)	双胶轮车	台班	0.84	2.927	2.46
(2)	其他机械使用费	%	0.6	2.460	0.01
(二)	措施费	%	4.800	8232.58	395.16
二	间接费	%	7.100	8627.74	612.57
三	利润	%	3.000	9240.31	277.21
四	材料价差	元			856.02
(1)	板枋材	m ³	2.2	389.100	856.02
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		10373.54	
七	税金	%	9.000	10373.54	933.62
八	风险费	%		11307.16	
	合计	元			11307.00
	综合单价	元/m ²	-	-	113.07

工程施工单价分析表

单价名称: D200钢筋砼预制管安装

定额编号: 50110T

计算单位: 10m

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			483.21
(一)	直接工程费	元			465.52
1	人工费	元			172.70
(1)	甲类工	工日	1.2	65.000	78.00
(2)	乙类工	工日	1.8	50.000	90.00
(3)	其他人工费	%	2.8	168.000	4.70
2	材料费	元			249.71
(1)	混凝土排水管(承插口) φ200	m	10.1	9.540	96.35
(2)	锯材	m ³	0.07	1200.000	84.00
(3)	型钢	kg	0.4	4.922	1.97
(4)	铁丝	kg	1.4	2.890	4.05
(5)	砌筑砂浆M7.5:R32.5水泥	m ³	0.1	145.387	14.54
(6)	橡胶止水圈	根	2.1	20.000	42.00
(7)	其他材料费	%	2.8	242.910	6.80
3	机械费	元			43.11
(1)	卷扬机3t	台班	0.3	96.000	28.80
(2)	电动葫芦3t	台班	0.7	18.774	13.14
(3)	其他机械使用费	%	2.8	41.940	1.17
(二)	措施费	%	3.800	465.52	17.69
二	间接费	%	6.100	483.21	29.48
三	利润	%	3.000	512.69	15.38
四	材料价差	元			24.85
(1)	机制砂	m ³	0.111	99.830	11.08
(2)	水泥32.5	kg	26.1	0.175	4.57
(3)	锯材	m ³	0.07	131.410	9.20
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		552.92	
七	税金	%	9.000	552.92	49.76
八	风险费	%		602.68	
	合计	元			602.70
	综合单价	元/m	-	-	60.27

工程施工单价分析表

单价名称: D400钢筋砼预制管安装

定额编号: 50110

计算单位: 10m

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			380.40
(一)	直接工程费	元			366.47
1	人工费	元			172.70
(1)	甲类工	工日	1.2	65.000	78.00
(2)	乙类工	工日	1.8	50.000	90.00
(3)	其他人工费	%	2.8	168.000	4.70
2	材料费	元			150.66
(1)	锯材	m ³	0.07	1200.000	84.00
(2)	型钢	kg	0.4	4.922	1.97
(3)	铁丝	kg	1.4	2.890	4.05
(4)	砌筑砂浆M7.5:R32.5水泥	m ³	0.1	145.387	14.54
(5)	橡胶止水圈	根	2.1	20.000	42.00
(6)	其他材料费	%	2.8	146.560	4.10
3	机械费	元			43.11
(1)	卷扬机3t	台班	0.3	96.000	28.80
(2)	电动葫芦3t	台班	0.7	18.774	13.14
(3)	其他机械使用费	%	2.8	41.940	1.17
(二)	措施费	%	3.800	366.47	13.93
二	间接费	%	6.100	380.40	23.20
三	利润	%	3.000	403.60	12.11
四	材料价差	元			24.85
(1)	机制砂	m ³	0.111	99.830	11.08
(2)	水泥32.5	kg	26.1	0.175	4.57
(3)	锯材	m ³	0.07	131.410	9.20
五	未计价材料费	元			415.41
(1)	混凝土管 DN400	m	10.1	41.130	415.41
六	价格调节基金	%		855.97	
七	税金	%	9.000	855.97	77.04
八	风险费	%		933.01	
	合计	元			933.00
	综合单价	元/m	-	-	93.30

工程施工单价分析表

单价名称: 混凝土管安装 平段 公称直径1000mm以内

定额编号: 50113T

计算单位: 10m

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2946.19
(一)	直接工程费	元			2838.33
1	人工费	元			460.54
(1)	甲类工	工日	3.2	65.000	208.00
(2)	乙类工	工日	4.8	50.000	240.00
(3)	其他人工费	%	2.8	448.000	12.54
2	材料费	元			2269.89
(1)	钢筋混凝土管 Φ1000	m	10.1	199.680	2016.77
(2)	锯材	m ³	0.1	1200.000	120.00
(3)	型钢	kg	1	4.922	4.92
(4)	铁丝	kg	3.4	2.890	9.83
(5)	砌筑砂浆M7.5:R32.5水泥	m ³	0.1	145.387	14.54
(6)	橡胶止水圈	根	2.1	20.000	42.00
(7)	其他材料费	%	2.8	2208.060	61.83
3	机械费	元			107.90
(1)	卷扬机3t	台班	0.8	96.000	76.80
(2)	电动葫芦3t	台班	1.5	18.774	28.16
(3)	其他机械使用费	%	2.8	104.960	2.94
(二)	措施费	%	3.800	2838.33	107.86
二	间接费	%	6.100	2946.19	179.72
三	利润	%	3.000	3125.91	93.78
四	材料价差	元			28.79
(1)	机制砂	m ³	0.111	99.830	11.08
(2)	水泥32.5	kg	26.1	0.175	4.57
(3)	锯材	m ³	0.1	131.410	13.14
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		3248.48	
七	税金	%	9.000	3248.48	292.36
八	风险费	%		3540.84	
	合计	元			3540.80
	综合单价	元/m	-	-	354.08

工程施工单价分析表

单价名称: 场地平整

定额编号: 40101100T

计算单位: m²

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1.04
(一)	直接工程费	元			1.00
1	人工费	元			0.04
(1)	定额人工费	元	0.05	0.877	0.04
2	材料费	元			
3	机械费	元			0.96
(1)	履带式单斗挖掘机液压 斗容量 1.25m ³ (房建)	台班	0.00088	1094.014	0.96
(二)	措施费	%	3.800	1.00	0.04
二	间接费	%	6.100	1.04	0.06
三	利润	%	3.000	1.10	0.03
四	材料价差	元			0.19
(1)	柴油	kg	0.08951	2.110	0.19
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		1.32	
七	税金	%	9.000	1.32	0.12
八	风险费	%		1.44	
	合计	元			1.44
	综合单价	元/m ²	-	-	1.44

工程施工单价分析表

单价名称: 路面杂草清理

定额编号: 40101100T

计算单位: m²

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1.04
(一)	直接工程费	元			1.00
1	人工费	元			0.04
(1)	定额人工费	元	0.05	0.877	0.04
2	材料费	元			
3	机械费	元			0.96
(1)	履带式单斗挖掘机液压 斗容量 1.25m ³ (房建)	台班	0.00088	1094.014	0.96
(二)	措施费	%	3.800	1.00	0.04
二	间接费	%	6.100	1.04	0.06
三	利润	%	3.000	1.10	0.03
四	材料价差	元			0.19
(1)	柴油	kg	0.08951	2.110	0.19
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		1.32	
七	税金	%	9.000	1.32	0.12
八	风险费	%		1.44	
	合计	元			1.44
	综合单价	元/m ²	-	-	1.44

工程施工单价分析表

单价名称: 围挡(1米)高

定额编号: BC001

计算单位: m

金额单位: 元

工作内容:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			22.510
(一)	直接工程费	元			22.510
1	人工费	元			
2	材料费	元			22.510
(1)	围挡(1米)高	m	1	22.510	22.510
3	机械费	元			
(二)	措施费	%		22.510	
6	安全施工措施费	%		22.510	
二	间接费	%		22.510	
三	利润	%		22.510	
四	材料价差	元			
五	未计价材料费	元			
六	价格调节基金	%		22.510	
七	税金	%		22.510	
八	风险费	%		22.510	
	合计	元			22.510
	综合单价	元/m	-	-	22.510

施工机械台班费汇总表

工程名称：荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目（一期）

序号	名称及规格	单位	实际台班费 (元)	限价台班费 (元)	其中(元)	
					一类费用	二类费用 (限价)
1	履带式单斗挖掘机液压 斗容量1.25m ³ (房建)	台班	1308.622	1094.014	636.319	457.695
2	挖掘机油动1m ³	台班	912.935	761.015	307.015	454.000
3	推土机59kw	台班	489.572	396.732	68.731	328.001
4	推土机103kw	台班	922.396	759.926	283.426	476.500
5	蛙式打夯机2.8kw	台班	148.647	148.647	6.263	142.384
6	风镐	台班	51.854	51.854	3.854	48.000
7	搅拌机0.4m ³	台班	221.482	221.482	57.081	164.401
8	混凝土振捣器(插入式)2.2kw	台班	21.345	21.345	13.090	8.255
9	风水(砂)枪	台班	193.727	193.727	2.927	190.800
10	自卸汽车8t	台班	628.805	529.635	188.136	341.499
11	双胶轮车	台班	2.927	2.927	2.927	
12	卷扬机3t	台班	96.000	96.000	11.048	84.952
13	电动葫芦3t	台班	18.774	18.774	6.390	12.384
14	电动空气压缩机3m ³ /min	台班	162.375	162.375	26.511	135.864
15	电焊机直流30KVA	台班	188.205	188.205	7.620	180.585

混凝土、砂浆材料单价计算表

工程名称:荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

编号	名称及规格	单位	预算量	限价单价 (元)	限价合价 (元)	实际单价 (元)	实际小计 (元)
1	纯混凝土C15 R32.5 机制砂 碎石 ≤4cm	m ³			166.208		315.204
(1)	机制砂	m ³	0.572	60.000	34.320	159.830	91.423
(2)	水泥32.5	kg	266.2	0.300	79.860	0.475	126.445
(3)	碎石 ≤4cm	m ³	0.8586	60.000	51.516	112.770	96.824
(4)	水	m ³	0.165	3.100	0.512	3.100	0.512
2	砌筑砂浆M7.5:R32.5水泥	m ³			145.387		301.873
(1)	机制砂	m ³	1.11	60.000	66.600	159.830	177.411
(2)	水泥32.5	kg	261	0.300	78.300	0.475	123.975
(3)	水	m ³	0.157	3.100	0.487	3.100	0.487

人材机用量汇总表

工程名称: 荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

序号	名称及规格	单位	用量	单价	限价	差价
1	定额人工费	元	327.79	0.877		
2	甲类工	工日	37.20	65.000		
3	乙类工	工日	225.74	50.000		
4	机械工	工日	706.08	65.000		
5	机制砂	m ³	16.72	159.830	60.000	99.83
6	水泥32.5	kg	7563.18	0.475	0.300	0.18
7	碎石 ≤4cm	m ³	23.68	112.770	60.000	52.77
8	水	m ³	158.91	3.100		
9	折旧费	元	44278.94	0.909		
10	折旧费(房建)	元	1405.79	0.885		
11	修理及替换设备费	元	29140.29	0.909		
12	检修费(房建)	元	512.87	0.885		
13	安装拆卸费	元	413.69	1.000		
14	维护费(房建)	元	1082.15	0.885		
15	电	kw·h	1036.83	0.688		
16	定额人工费(房建机械)	元	1015.35	1.000		
17	柴油	kg	17604.09	6.610	4.500	2.11
18	风	m ³	9697.48	0.150		
19	土源费	m ³	3958.35	1.000		
20	混凝土排水管(承插口) φ200	m	40.40	9.540		
21	碎石	m ³	3.90	112.770	60.000	52.77
22	铁丝	kg	13.90	2.890		
23	电焊条	kg	0.57	4.980		
24	型钢	kg	21.20	4.922		
25	铁件	kg	0.54	5.752		
26	组合钢模板	kg	7.20	4.660		

投标人: _____ (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

注册水利工程造价工程师(或造价员)资格章: _____

日期: 2021年05月05日

人材机用量汇总表

工程名称：荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目（一期）

序号	名称及规格	单位	用量	单价	限价	差价
27	预埋铁件	kg	26.84	5.752		
28	钢筋混凝土管 Φ 1000	m	10.10	199.680		
29	纯混凝土C15 R32.5 机制砂 碎石 $\leq 4\text{cm}$	m ³	27.58	315.204	166.208	149.00
30	围挡（1米）高	m	230.00	30.000		
31	锯材	m ³	0.63	1331.410	1200.000	131.41
32	卡扣件	kg	3.60	3.530		
33	沥青	t	0.04	2668.000		
34	板枋材	m ³	0.36	1589.100	1200.000	389.10
35	木柴	t	0.01	460.000		
36	橡胶止水圈	根	17.85	20.000		
37	砌筑砂浆M7.5:R32.5水泥	m ³	0.85	301.873	145.387	156.49
38	履带式单斗挖掘机液压 斗容量 1.25m ³ (房建)	台班	5.77	1308.622	1094.014	214.61
39	挖掘机油动1m ³	台班	25.12	912.935	761.015	151.92
40	推土机59kw	台班	16.55	489.572	396.732	92.84
41	推土机103kw	台班	4.70	922.396	759.926	162.47
42	蛙式打夯机2.8kw	台班	0.13	148.647	148.647	
43	风镐	台班	13.74	51.854	51.854	
44	搅拌机0.4m ³	台班	1.10	221.482	221.482	
45	混凝土振捣器(插入式)2.2kw	台班	2.95	21.345	21.345	
46	风水(砂)枪	台班	5.89	193.727	193.727	
47	自卸汽车8t	台班	300.39	628.805	529.635	99.17
48	双胶轮车	台班	7.69	2.927	2.927	
49	卷扬机3t	台班	3.05	96.000	96.000	
50	电动葫芦3t	台班	6.75	18.774	18.774	
51	电动空气压缩机3m ³ /min	台班	6.87	162.375	162.375	
52	电焊机直流30KVA	台班	0.16	188.205	188.205	

投标人：_____（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

注册水利工程造价工程师（或造价员）资格章：_____

日期：2021年05月05日

人材机用量汇总表

工程名称: 荔城区新度镇港利村 2021 年旧村复垦项目 (一期)

序号	名称及规格	单位	用量	单价	限价	差价
53	混凝土管 DN400	m	35.35	41.130		

投标人: _____ (盖投标人单位公章)
 法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)
 注册水利工程造价工程师 (或造价员) 资格章: _____
 日期: 2021 年 05 月 05 日